

REAMENAGEMENT de LOCAUX TERTIAIRES

MAITRE D'OUVRAGE

Mairie de GARDONNE

rue de la mairie

24680 GARDONNE



MAITRISE D'ŒUVRE

ARCHITECTE



CAUTY & LAPARRA – Architectes dplg

2 ZA Vallade Nord – 24100 BERGERAC

Tel 05 53 63 36 36 – email archi.cl@cauty-laparra.com

BET STRUCTURE



BET AXEPLAN Ingénierie

30 rue du Pont Saint-Jean - 24100 BERGERAC

Tel 05 53 57 21 73 - email : be@axeplan.fr

BET FLUIDE



BET C.E.S.T.I.

49 bis rue Lamartine – 24750 ATUR

Tel 05 53 04 45 79 – email : contact@cesti.fr

BUREAU DE CONTRÔLE



SOCOTEC 24

Monsieur Ludovic CHADUTEAU

35 rue du Général Morand – 24000 PERIGUEUX

Tél 05 53 45 65 50

email : ludovic.chaduteau@socotec.com

COORDONATEUR SPS



Philippe LAFON

18 rue de la Commanderie – BP1 – 33220 PINEUILH

Tél : 06 11 08 77 32 – email : lafon.csps@wanadoo.fr

DOSSIER			
17/588		Décomposition du Prix Global et Forfaitaire LOT N° 04 – PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES – FAUX PLAFONDS	
PHASE	DATE	OBJET	INDICE
PRO-DCE	mai-18	PRO - DCE	

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

FICHE MATERIAUX - Demandes de précisions

n°	Ouvrage	Marque	caractéristiques	Précisions (couleurs, gamme etc.
----	---------	--------	------------------	----------------------------------

--	--	--	--	--

Entreprise :

A, le

<p align="center">LOT N° 04 – PLÂTRERIE – MENUISERIES INTERIEURES – FAUX PLAFONDS</p> <p align="center">D.P.G.F. ENTREPRISE</p>

17/588 - Mairie de GARDONNE

24680 GARDONNE

Réaménagement de locaux tertiaires

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

N °	Désignation	u	Q - MOE	Q - ENT.	PU	Produits
Prescriptions Particulières						
13 - Plâtrerie						
13.1 - Cloisons plaques de plâtre sur ossature						
1.a - Cloisons de 72mm plaques standard		m²	3,00			
Localisation : cloisonnement du placard technique						
1.b - Cloison épaisseur 98mm plaques standards		m²	22,00			
Localisation : cloisonnement du bureau 1, du hall/attente, et des sanitaires PMR						
14 - Doublages						
14.1 - Doublage sur ossature		m²	121,00			
Localisation : doublage du bureau 1, du hall/attente, des sanitaires PMR, et du bureau 2.						
14.2 - Doublage thermo-acoustique		m²	16,00			
Localisation : doublage du hall/attente, des sanitaires PMR, et du bureau 2.						
15 - Plafond						
15.1 - Plafonds en plaques de plâtre sur ossature						
1.a - Plafonds coupe-feu une heure		m²	14,00			
Localisation : le hall/attente sur la partie attente						
15.2 - Isolation sur plafond en plaques de plâtres		m²	14,00			
Localisation : le hall/attente sur la partie attente						
16 - Menuiseries bois						
16.1 - Blocs portes à âme pleine						
1.a - Dimension 90/200 - avec verrou de condamnation		U	1,00			
Localisation : sanitaire PMR						
1.b - Dimension 40/200 - pose en reprise de cloison 98mm		U	1,00			
Localisation : le placard technique						
16.2 - Portes acoustiques						
2.a - Dimension 90/200		U	2,00			
Localisation : bureau 1 et 2						
16.3 - plinthe bois		ml	27,80			
Localisation : le bureau 1 et 2						
16.4 - Butée de porte						
4.a - Butée de porte intérieur		U	1,00			
Localisation : dans le bureau 2						

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

N °	Désignation	u	Q - MOE	Q - ENT.	PU	Produits
	4.b - Butée de porte extérieur	U	1,00			
	<i>Localisation : en extérieur, en butée de la porte d'entrée</i>					
	16.5 - Meuble bureau	ens	2,00			
	<i>Localisation : Bureau 1 et 2</i>					
	16.6 - Placard secrétariat					
	6.a - Placard	ens	1,00			
	<i>Localisation : partie secrétariat dans le hall/attente</i>					
	6.b - Portes de placard	U	2,00			
	<i>Localisation : placard dans le hall/attente</i>					
	16.7- Protections					
	7.a - Protections de bas de mur					
	<i>Localisation : bureaux 1 et 2 selon repérage en plan</i>	m²	7,00			
	<i>Localisation : bureaux 1 et 2</i>	m²	2,50			
	17 - Faux Plafonds					
	17.1 - Faux plafond					
	1.a - Faux plafond acoustique	m²	37,00			
	<i>Localisation : Bureau 1 et 2, et le hall/attente dans sa partie couloir</i>					
	1.b - Faux plafonds hygiène	m²	3,90			
	<i>Localisation : sanitaire PMR</i>					
	17.2 - Isolation sur faux plafond	m²	40,90			
	<i>Localisation : Bureau 1 et 2, sanitaire, hall-attente</i>					
	18 - Divers					
	18.1 - Caisson en plénum					
	<i>Localisation : Dans le plénum du Bureau 2 - voir coupe</i>	ens	1,00			

TOTAL HT

TVA 20 %

TOTAL TTC

--

Le représentant de l'entreprise :